

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 Τμήμα Η/Μ Έργων, σημ/σης & εγκατ/σεων
 Πληρ. : Κ. Τσέλας
 Τηλ: 24673 51615
 fax: 2467081301
 e-mail: tselas@kastoria.gov.gr
 ΑΡΙΘΜ ΜΕΛΕΤΗΣ : 87/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια εορταστικού στολισμού

ΠΡΟΫΠΟΛ.: 56.000,00 ΕΥΡΩ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή είδους	M/M	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερικό Σύνολο
1	Μικρολαμπάκια (ψειρες) 48V 100 led, 7mm επεκτεινόμενα ως 10 σειρές, κορδόνι, με 100 λαμπάκια περίπου, μήκους 10μ περίπου, αδιάδροχα ανθεκτικά IP 65, με καλώδιο καουτσούκ, πράσινου χρώματος	τεμ	1325	21,5	28.487,50
2	Καλώδιο εύκαμπτο 7Χ2,5 mm2	m	2000	4,2	8.400,00
3	Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ4 mm2	m	200	2,6	520,00
4	Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ2,5 mm2	m	560	2,2	1.232,00
5	Πίνακας μεταλλικός 30Χ45 εκ. με διακόπτη ασφαλείας και ρελέ διαφυγής	τεμ	9	155,0	1.395,00
6	Μετασχηματιστής 230 -48 V 500 VA	τεμ	20	55,0	1.100,00
7	Μετασχηματιστής 230 - 48V 700 VA	τεμ	3	65,0	195,00
8	Συρματόσχοινο με πλαστική επένδυση 4 mm περίπου εσωτερικά και 6 mm περίπου εξωτερικά με μόνωση	m	3200	0,9	2.880,00
9	Κολλάρο στήριξης, γαλβανιζέ	τεμ.	326	2,0	652,00
10	Δεματικά 3,6mm x 150mm (συσκευασία των 100 τεμαχίων)	τεμ	100	2,0	200,00
11	Καλώδιο NYA μονόκλωνο 1,5 mm2	m	550	0,2	99,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					45.160,50 €
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ					0,79 €
ΣΥΝΟΛΟ					45.161,29 €
ΦΠΑ 24%					10.838,71 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					56.000,00 €

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Καστοριά, 19 -9-2017
 Ο Συντάκτης

Κωνσταντίνος Τσέλας
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Καστοριά, 19 -9-2017
 Ο Πρ/νος Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων,
 Σηματοδότησης και
 Εγκαταστάσεων

ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΜΠΙΔΗΣ
 Μηχανολόγος Μηχανικός Α' β

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Καστοριά, 19 -9-2017
 Ο Πρ/νος Δ/σης Τ.Υ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΚΚΑΣ
 Αγγρον. Τοπογ. Μηχανικός Msc Α' β