

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	276,96
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	2	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	5,00
3	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	3	ΝΑΥΔΡ 4.13	m3	6,65
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	4	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	34,56
2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	5	ΝΑΟΔΟ Β02	m3	10,00
3	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	6	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	26,83
4	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	7	ΝΑΟΔΟ Β29.4.4	m3	1,50
5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	8	ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	m3	49,16
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	9	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	1.052,80
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	10	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	405,90
8	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	11	ΝΑΟΔΟ Β49	kg	80,00
9	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου οδοστρώματος	12	ΝΑΟΔΟ Ν1Β85	TEM	27,00
10	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 250 mm	13	ΝΑΥΔΡ 12.10.05	m	12,00
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	14	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	179,03
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	15	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	548,95
3	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσεως	16	ΝΑΟΔΟ Γ06	m2	238,95
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	17	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	56,00
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	18	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	m2	2.658,17
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	19	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	820,95
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	20	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	4.635,00
5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	21	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	62,85
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	22	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	4.635,00

Μανιάκοι-Πυθαγόρα 1 25-11-2020
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος του τμήματος

Μανιάκοι-Πυθαγόρα 1 26-11-2020
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης

Τσακλίδης Ιωάννης
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Βαϊνάς Χρυσόστομος
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Μόκκας Ανδρέας
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός